

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
d.1	0114-01	0.1	ha	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
2	KNR 15-01	Rozbiórka bruków o grub. 15 cm z płyt sześciokątnych przy wyp.spoin żwirem	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-01	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
3		Rozbiórka ogrodzenia z siatki i słupków betonowych.	m		
d.1	analiza indywidualna	47	m	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
2		<b>PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>			
4		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	analiza indywidualna	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
5		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	analiza indywidualna	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6		Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	analiza indywidualna	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
7		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	analiza indywidualna	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
8		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 13 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	analiza indywidualna	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
9		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	analiza indywidualna	2.24	m <sup>3</sup>	2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
10		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	analiza indywidualna	32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
11		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	analiza indywidualna	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
3		<b>TEREN REKREACYJNY (PRZYSTANEK TURYSTYCZNY)</b>			
12		Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem pierścieniowym	ha		
d.3	analiza indywidualna	0.25	ha	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
13		Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m <sup>2</sup>		
d.3	analiza indywidualna	520	m <sup>2</sup>	520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.000</b>
14		Urządzenie zabawowe na sprężynie wraz z montażem -FAFIKI	szt		
d.3	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15		Montaż gotowej wiaty z ławkami ALTANA GÓRALSKA	szt		
d.3	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.3 analiza indywidualna	Piaskownica wraz z montażem	szt		1.000
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	d.3 analiza indywidualna	Stojaki na rowery wraz z montażem	szt		1.000
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	d.3 analiza indywidualna	Tablica informacyjna wraz z montażem	szt		1.000
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.3 analiza indywidualna	Ławka wolnostojąca wraz z montażem	szt		2.000
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	d.3 analiza indywidualna	Kosz na śmieci wraz z montażem	szt		2.000
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	d.3 analiza indywidualna	Huśtawka wagowa Koniki z montażem	szt		1.000
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		<b>OGRODZENIE</b>			
22	d.4 analiza indywidualna	Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarką z wytwórni do miejsca w budowania na odległość do 0.5 km z załadunkiem	m <sup>3</sup>		
		obmiar 2.87	m <sup>3</sup>	2.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.870</b>
23	d.4 analiza indywidualna	Dodatek za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9 obmiar 2.87	m <sup>3</sup>	2.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.870</b>
24	d.4 analiza indywidualna	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		obmiar 52*0.25*0.39	m <sup>3</sup>	5.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.070</b>
25	d.4 analiza indywidualna	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m <sup>3</sup>		
		obmiar 5.7	m <sup>3</sup>	5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
26	d.4 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		47	m	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
5		<b>ZIELEŃ URZĄDZONA</b>			
27	KNR 2-21 d.5 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
28	KNR 2-21 d.5 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
29	KNR 2-21 d.5 0209-01	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
		0.002	ha	0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.002</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-21 d.5 0210-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 0.002	ha		
			ha	0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.002</b>
31	KNR 2-21 d.5 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m tuja szmaragd 35	szt.		
			szt.	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>