

PRZEDMIARY ROBÓT

NA REMONT DROGI GMINNEJ

NR 338019T CZYŻÓW- WOŁYŃ

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338019T Czyżów - Wołyń
km.0+000-0+540

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,55		
2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
2.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Likwidacja odcinków przełomowych oraz odmulenie rowów / /540mx4,5mx0,35m/ + /540mx2x0,3m/. Część gruntu na podwyższenie poboczy	m ³	1174,50		
2.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2430,00		
2.4	D-04.05.01	Wykonanie dolnej warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr. 15 cm .	m ²	2430,00		
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	2214,00		
2.7	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m ²	m ²	110,70		
2.8	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1/2</i> oraz włączenie z drogi powiatowej.	m ²	2200,00		
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
3.9	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m oraz zjazdów w granicach pasa drogowego	m ²	630,00		
3.10	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych z rur HDPE / lub podobnych/ o śr. 50 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm	m	45,00		
3.11	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm/ ze skrzydełkami/	szt.	2,00		
3.12	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7/2szt; D-1 /2szt.	szt	4,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338019T Czyżów - Wołyń
km. 0+540 - 0+750

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,25		
2.	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
2.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km./210mx4,5mx0,35cm/ + / 210mx2x0,3m/	m ³	457,00		
2.3	D-04.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	945,00		
2.4	D-04.05.01	Wykonanie dolnej warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr. 15 cm	m ²	945,00		
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	861,00		
2.7	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m ²	m ²	43,10		
2.8	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2 / oraz skrzyżowanie/	m ²	860,00		
3.	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
3.9	D-01.03.25	Ścinanie drzew bez utrudnień o śr. 20-30 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi, karpiny	szt.	41,00		
3.10	D-01.03.25	Ścinanie drzew bez utrudnień o śr. 35-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi, karpiny	szt.	3,00		
3.11	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m ²	210,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł:

PRZEDMIARY ROBÓT

NA REMONT DROGI GMINNEJ

NR 338001T ŁAGÓW- SĘDEK

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej ŁAGÓW - SEDEK km.0+000-0+210

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,21		
1.2	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej / humusu/	m2	788,00		
1.3	D-02.01.01	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na nasyp wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie	m ³	380,00		
1.4	D-04.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	777,00		
2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
2.5	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na całej szerokości koryta 20 cm	m2	777,00		
2.6	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	777,00		
2.7	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	m2	37,80		
2.8	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2	m2	735,00		
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
3.9	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	210,00		
3.10	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	6,00		
3.11	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7-1szt.; B-2/1szt D-3 /1szt.	szt	3,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł:

PRZEDMIARY ROBÓT

NA REMONT DROGI GMINNEJ

NR 338009T BARANIEC - OLSZOWIEC

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej nr. 338009T Baraniec - Olszowiec
km.0+000- 0+920**

Lp.	Podstawa wyceny SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,95		
2.	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
2.2	D-04.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2852,00		
2.3	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane . Zbieranie nadmiaru ziemi na skarpie Kopanie rowu .Transport do 1 km. Część gruntu na podwyższenie poboczy.	m3	120,00		
2.4	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 990 mx 3,1	m2	2852,00		
2.5	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	142,60		
2.6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1/2</i> oraz skrzyżowanie	m2	2800,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.7	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	920,00		
3.8	D-03.01.01	Wykonanie przepustu o śr. 50 cm z HDPE /lub podobne/ na ławie z betonu C8/10 gr.15 cm	m	5,00		
3.9	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm/ ze skrzydełkami/	szt.	2,00		
3.10	D-01.03.25	Wycinka samosiejek	ha	0,01		
3.11	D-01.03.25	Wycinka drzew o śr. 35-45 cm	szt.	4,00		

3.12	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych typu A-7/1szt,A-6b/1szt,A-6c/1szt,A-1/1szt,A-2/1szt oraz U-3a/2szt na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	7,0		
3.13	D-07.05.01	Ustawienie barier sprężystych <i>SP-05/4</i>	m	40,0		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł:

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej nr. 338009T Baraniec - Olszowiec
km.0+920 - 1 + 005**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,10		
2.	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
2.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	264,00		
2.3	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - 85m x 3,1	m2	264,00		
2.4	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	13,20		
2.5	D-05.03.05	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1/2</i> oraz skrzyżowanie	m2	275,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.6	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	85,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23 %						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł: