

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej nr 338001T ŁAGÓW - SĘDEK

km 2+012 – 2+062

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,05	0,05
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Zbieranie skarp, kopanie rowu. Część gruntu na podwyższenie poboczy	m3	75,00	75,00
2. POBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
2.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	225,00	225,00
2.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm	m2	225,00	225,00
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	210,00	210,00
2.6	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	t	10,50	10,50
2.7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2.	m2	100,00	100,00
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10cm i szer. 0,5m	m2	50,00	50,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej nr 338001T ŁAGÓW - SĘDEK

km 2+062 – 3+092

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	1,03	1,03
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Zbieranie skarp, kopanie rowu. Część gruntu na podwyższenie poboczy	m3	1380,00	1380,00
2.	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA				
2.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4635,00	4635,00
2.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm	m2	4635,00	4635,00
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	4326,00	4326,00
2.6	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	211,20	211,20
2.7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2.	m2	4120,00	4120,00
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10cm i szer. 0,5m oraz zjazdów w granicach pasa drogowego	m2	1110,00	1110,00
3.9	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych z rur HDPE / lub podobnych/ o śr. 50 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm	m	83,00	83,00
3.10	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm /ze skrzydełkami/	szt.	34,00	34,00
3.11	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur betonowych o śr. 2 x 60 cm na podbudowie z betonu klasy C 8/10 gr. 15 cm	m	14,00	14,00
3.12	D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu C 20/25 dla przepustu o śr. 2 x 60 cm	szt.	2,00	2,00
3.13	D-01.03.25	Ścinanie drzew bez utrudnień o śr. 20-30 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi, karpiny	szt.	20,00	20,00

3.14	D-01.03.25	Wycinka samosiejek	ha	0,08	0,08
3.15	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-1; A-2; A-3/2szt.	szt	4,00	4,0

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej nr 338001T ŁAGÓW - SĘDEK

km 3+092 – 3+412

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,32	0,32
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Zbieranie skarp, kopanie rowu. Część gruntu na podwyższenie poboczy	m3	984,00	984,00
2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
2.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1440,00	1440,00
2.4	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm	m2	1440,00	1440,00
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	1312,00	1312,00
2.6	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	t	65,60	65,60
2.7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2.	m2	1280,00	1280,00
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10cm i szer. 0,5m oraz zjazdów w granicach pasa drogowego	m2	420,00	420,00
3.9	D-06.01.03	Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wym. 60cmx40cmx10cm. Wypełnienie otworów humusem.	m2	118,80	118,80
3.10	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych z rur HDPE / lub podobnych/ o śr. 50 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm	m	83,00	83,00
3.11	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm /ze skrzydełkami/	szt.	34,00	34,00
3.12	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-6a/ 2 szt. ; A-7	szt.	3,00	3,000

3.11	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur betonowych o śr. 2 x 60 cm na podbudowie z betonu klasy C 8/10 gr. 15 cm	m	14,00	14,00
3.12	D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu C 20/25 dla przepustu o śr. 2 x 60cm	szt.	2,00	2,00
3.13	D-01.00.00	Wycinka samosiejek	ha	0,08	0,08
3.14	D-01.03.25	Ścinanie drzew bez utrudnień o śr. 20-30 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi, karpiny	szt.	20,00	20,00
3.15	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-1; A-2; A-3/2szt.	szt.	4,00	4,000