

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 4*800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3200.000</b>
2	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4*800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3200.000</b>
3	KSNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 3200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3200.000</b>
4	KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 3200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3200.000</b>
5	KNNR 6 0605-07	Wykonanie przepustu o śr. 50 cm z HDPE /lub podobne/ na ławie z betonu C8/10 gr. 15 cm 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNNR 6 0605-04	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów o średnicy 50 cm /ze skrzydełkami/ 2	szt szt	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>