

# PRZEDMIAR ROBÓT

DZ. NR EWID. 306 OBRĘB 1- CZYŻÓW, GM. ŁĄGÓW

0+000 do 0+560

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,56	0,56
1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. Odmulenie rowów. Zebranie skarpy/. Część gruntu na podwyższenie poboczy/	m <sup>3</sup>	280,00	280,00
<b>2.</b>	<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>				
2.3	D-04.02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2296,00	2296,00
2.4	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Spadek jednostronny.	m <sup>2</sup>	2296,00	2296,00
2.5	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m <sup>2</sup>	t	114,80	114,80
2.6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1/2. Spadek jednostronny.	m <sup>2</sup>	2240,00	2240,00
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
3.7	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m oraz zjazdów w granicach pasa drogowego.	m <sup>2</sup>	600,00	600,00
3.8	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych z rur HDPE / lub podobnych/ o śr. 50 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm	m	20,00	20,00
3.9	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 50 cm / ze skrzydełkami/	szt.	8,00	8,00
3.10	D-07.05.01	Ustawienie barier sprężystych SP-05/4	m	64,0	64,00