

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-03 0615-01	Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik 1,5m/2,0m kąt rozwarcia ramion 95stopni	szt.		
		284	szt.	284.000	
				RAZEM	284.000
3	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów (YDY 2x2,5) z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie- przewód w dodatkowej rurze izolacyjnej fi 10-18 mm2	m		
		1420	m	1420.000	
				RAZEM	1420.000
4	KNR 4-03 0808-02	Wymiana gniazda bezpiecznika typ BZO na słupach przy użyciu podnośnika	szt.		
		284	szt.	284.000	
				RAZEM	284.000
5	KNR 4-03 0808-02	Wymiana zacisków SL21.1 na przewodach n.n. stanowiska słupy - przy użyciu podnośnika	szt.		
		284	szt.	284.000	
				RAZEM	284.000
6	KNR 4-03 0610-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - oprawa SRP221 o mocy 50W	kpl.opr aw		
		127	kpl.opr aw	127.000	
				RAZEM	127.000
7	KNR 4-03 0610-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - oprawa SRP221o mocy 70W	kpl.opr aw		
		141	kpl.opr aw	141.000	
				RAZEM	141.000
8	KNR 4-03 0610-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - oprawa SRP222 o mocy 100W	kpl.opr aw		
		11	kpl.opr aw	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 4-03 0610-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - oprawa OUSc o mocy 70W	kpl.opr aw		
		5	kpl.opr aw	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 5-08 0404-08	Demontaż elementów zabezpieczeń i sterowania oświetleniem zainstalowanych dotychczas w skrzyniach stacyjnych i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych SON o masie do 20kg wraz pełnym wyposażeniem zegar CPa4.0, zabezpieczenia nadprądowe, styczniki wykonawcze itp. z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - słup stacyjny	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR-W 5-08 0407-02	Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach (SON) - demontaż istniejącego sterownika i montaż zegara astronomicznego CPa4.0.	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzynio-	t		
		we; 3	t	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		284	pomiar.	284.000	
				RAZEM	284.000
14	KNR 13-21 0301-04	Pomiary luminancji i natężenia oświetlenia - analogia	kpl.po m.		
		4	kpl.po m.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	Kalkulacja własna z po- mocą taryfy ZE	Dopuszczenie do prac i koszty wyłączeń przez ZE	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000