

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO  
INWESTOR : URZĄD GMINY W ŁĄGOWIE  
ADRES INWESTORA : UL. IWANŃSKA 11  
BRANŻA : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANNA WÓJCIKOWSKA  
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2011

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO</b>					
1	KNR 025 0104-0200	Czyszczenie ręczne konstrukcji stalowych do stopnia St 2, przy stanie wyjściowym powierzchni: B, konstrukcji kratowych 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
2	KNR 0-25 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednokładnikowymi 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
3	analiza indywidualna	Uzupełnienie ścian blachą powlekaną- roboty naprawcze 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNR 202 0613-0200	Folia izolacyjna 320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
5	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych 1.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
6	KNR 015 0522-0200	Pokrycie dachów blachami trapezowymi powlekanymi o skoku fali 100 mm, przy rozstawie łąt 120 cm 320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
7	KNR 0-15II 0521-01 analogia	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanie 33	mb mb	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
8	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 66	m m	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
9	KNR 0-15II 0529-02	Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm 48	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
10	analiza indywidualna	Montaż instalacji odgromowej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>