

Załącznik 57 - przedmiar  
robót

Gmina Łagów

ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia ulicznego -ETAP I

SPORZĄDZIŁ, KALKULACJE : ANNA WÓJCIKOWSKA  
DATA OPRACOWANIA : 12.07.2011


Stawka roboczogodziny :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.07.2011

Data zatwierdzenia

Kierownik Referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  
  
mgr inż. Anna Wójcikowska

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 292	kpl kpl	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie poz.1	szt szt	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie poz.1	szt. szt.	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
4	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m 1168	kpl.przew. kpl.przew.	 1168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1168.000</b>
5	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zabezpieczenie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkładką 6A) poz.1	szt. szt.	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
6	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski prądowe SL 21.1 poz.1	szt. szt.	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-(kompletna oprawa sodowa SRP221 AluRoad o mocy 50W) 134	szt. szt.	 134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-(kompletna oprawa sodowa SRP222 AluRoad o mocy 70W) 158	szt. szt.	 158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poz.1	pomiar pomiar	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) poz.1	szt. szt.	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
11	KNNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I 4.0	t t	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNNR 5 0404-03	Demontaż istniejących w stacji trafo punktów sterowania - analogia 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
13	KNNR 5 0404-03	Montaż na skrzynki oświetlenia ulicznego (z wyposażeniem) (na słupie stacyjnym) 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>