

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga gminna Płucki- Łąki			
1	KNR 2-01 d.1 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
		245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
4	KNR 2-31 d.1 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²		
		245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
5	KNR 4-01 d.1 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		245*0.5*2*0.15	m ³	36.750	
				RAZEM	36.750
6	KNR 2-31 d.1 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		2*0.5*245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		2*0.5*245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
8	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = -5 2*0.5*245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
9	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		245*2*0.5	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
10	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2 245*2*0.5	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
11	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		Krotność = 2 245*(0.5*2+3.5)*0.1	m ³	110.250	
				RAZEM	110.250
12	KNR 2-31 d.1 0108-02 analogia	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, grub. śr. 2cm 50kg/m ²	t		
		42.875	t	42.875	
				RAZEM	42.875
13	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		245*3.5	m ²	857.500	
				RAZEM	857.500
14	KNR 2-31 d.1 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		245	m	245.000	
				RAZEM	245.000
15	KNR 2-25 d.1 0420-01	Znaki drogowe foliowane ze słupami z rury stalowej o śr. 50mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000