

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi gminnej nr. 338011T Zbelutka - góry
km. 0+000 - 0+850**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr.10cm. Część gruntu na podwyższenie poboczy.	m2	850,00		
2.	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
2.2	D-04.04.00	Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm	m2	2635,00		
2.3	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	131,80		
2.4	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1/2</i>	m2	2550,00		
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
2.5	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy kruszywem niezwiązanym 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	850,00		
2.6	kalkulacja własna	Ręczne czyszczenie korytek ściekowych	m	120,00		
2.7	D-07.05.01	Ustawienie barier sprężystych <i>SP-05/4</i>	m	160,00		
2.8	D-07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego. Znaki A-3;A-4;A-7;A-6b;A-6c;A-22;A-23; B-33"30"/2 szt. Tabl.T2/2szt; U-3a/10szt.; U-3e/3 szt.na słupkach o śr. 50 mm	szt.	24,00		
2.9	D-06.02.01	Montaż murków czołowych ze skrzydełkami dla przepustu o śr. 50 cm	szt.	6,00		
3.0	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane. Wykonanie rowu z odwozem urobku do 3 km. Część gruntu na podwyższenie poboczy.	m3	320,00		
3.1	D-06.02.01	Wykonanie przepustów zjazdowych z rur HDPE o śr. 50 cm na ławie z kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm.	m	10,00		
3.2	D-01.02.01	Wycinka samosiejek oraz drzewek o śr. do 10 cm. Wywiezienie samosiejek/ drzewek do 3 km.	ha	0,12		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł: