

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92656-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łagów

Przedmiotem zamówienia jest podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn w msc. Sadków, Lechówek, budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Lechówek, Płucki oraz budowa...

Termin składania ofert: 2016-05-04

Numer ogłoszenia: 99436 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92656 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łagów, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 343 70 54, fax. 41 343 70 51.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn w msc. Sadków, Lechówek, budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Lechówek, Płucki oraz budowa napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Lechówek (budowa 1 słupa). Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 zadań (części): Zadanie nr I Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w msc. Lechówek (odcinek Lechówek Łazki) Zadanie to obejmuje m.in. Podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn 227 m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 5 kpl. Montaż szafki SON z zasilaniem 1 kp. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega 3 kpl. Zadanie nr II Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w msc. Lechówek(odcinek wzdłuż drogi nr 300 oraz przy drodze krajowej nr 74 Kielce Sulejów) Zadanie to obejmuje m.in.: Podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn 446 m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 7 kpl. Montaż szafki SON z zasilaniem 1 kp. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega 2 kpl. Zadanie nr III Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w msc. Sadków (odcinek przy drodze wojewódzkiej nr 756 Starachowice Stopnica) Zadanie to obejmuje m.in.: Podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn 116 m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 2 kpl. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega 2 kpl. Zadanie nr IV Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Płucki Zadanie to obejmuje wykonanie I etapu robót budowlanych poprzez budowę szafki oświetlenia SOK z zasilaniem z słupa nr

38 obwód 2 linii nn zasilanej stacji transformatorowej PŁUCKI 2 oraz budowę kablowej linii oświetlenia zewnętrznego tj. od szafki oświetleniowej SOK do drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice - Stopnica (13 słupów) oraz od słupa nr 14 do słupa nr 27 (14 słupów).Zadanie to obejmuje m.in.: Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego 27 słupów 1088(1309)m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 27 kpl. Montaż szafki Sok z wyposażeniem wg rys. 5 z zasilaniem ze słupa nn 1 kpl. 4. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega bednarka FeZn 25x4 5 kpl. 1257 m Zadanie nr V Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Lechówek Zadanie to obejmuje m.in.: Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego 3 słupy 87(119)m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 3 kpl. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega bednarka FeZn 25x4 2 kpl. 113 m Zadanie nr VI Budowa słupa w msc. Lechówek Zadanie to obejmuje m.in.: Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego -1 słup 11(13)m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 1 kpl. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 7 Przedmiar robót; Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa oraz dla zadania nr 4,5,6 zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Uwaga: Jeżeli została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. Równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń będzie opiniowana przez Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych marek/producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia w celu zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do

użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 2) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń, w tym podziemnych lub ich części w toku realizacji robót zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia szkody oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 3) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zadania wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 7) Zadanie to obejmuje również m.in. koszt obsługi geodezyjnej przy budowie oświetlenia ulicznego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe (zadanie nr 4,5,6), koszty związane z zajęciem pasa drogowego, koszty związane z opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji przy drodze krajowej oraz drogach powiatowych; koszty wynikające z konieczności wykonania zaleceń, które wynikają z uzgodnień dokonanych na etapie projektu budowlanego z odpowiednimi instytucjami, tj. m. in. PGE Dystrybucja S.A., GDDKiA, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, UG Łagów, Orange Polska S.A (uwagi i zalecenia w Protokole GN-III.6630.180.2016 dot. uzgodnień dla msc. Płucki). 8) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, prób, pomiarów, odbiorów niezbędnych do realizacji zamówienia. 9) Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z obowiązującym w tej materii przepisami prawa, rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlanym, a nie ujętych w przedmiarze robót (przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy)...

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn w msc. Sadków, Lechówek, budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Lechówek, Płucki oraz budowa napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Lechówek (budowa 1 słupa). Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 zadań (części): Zadanie nr I Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w msc. Lechówek (odcinek Lechówek Łazki) Zadanie to obejmuje m.in. Podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn 227 m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 5 kpl. Montaż szafki SON z zasilaniem 1 kp. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega 3 kpl. Zadanie nr II Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w msc. Lechówek (odcinek wzdłuż drogi nr 300 oraz

przy drodze krajowej nr 74 Kielce Sulejów) Zadanie to obejmuje m.in.: Podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn 446 m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 7 kpl. Montaż szafki SON z zasilaniem 1 kp. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega 2 kpl. Zadanie nr III Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego w msc. Sadków (odcinek przy drodze wojewódzkiej nr 756 Starachowice Stopnica) Zadanie to obejmuje m.in.: Podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach linii nn 116 m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 2 kpl. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega 2 kpl. Zadanie nr IV Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Płucki Zadanie to obejmuje wykonanie I etapu robót budowlanych poprzez budowę szafki oświetlenia SOK z zasilaniem z słupa nr 38 obwód 2 linii nn zasilanej stacji transformatorowej PŁUCKI 2 oraz budowę kablowej linii oświetlenia zewnętrznego tj. od szafki oświetleniowej SOK do drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice - Stopnica (13 słupów) oraz od słupa nr 14 do słupa nr 27 (14 słupów).Zadanie to obejmuje m.in.: Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego 27 słupów 1088(1309)m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 27 kpl. Montaż szafki Sok z wyposażeniem wg rys. 5 z zasilaniem ze słupa nn 1 kpl. 4. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega bednarka FeZn 25x4 5 kpl. 1257 m Zadanie nr V Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego w msc. Lechówek Zadanie to obejmuje m.in.: Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego 3 słupy 87(119)m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 3 kpl. Wykonanie uziemienia Ru mniejsze lub równe 10 omega bednarka FeZn 25x4 2 kpl. 113 m Zadanie nr VI Budowa słupa w msc. Lechówek Zadanie to obejmuje m.in.: Budowa napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego -1 słup 11(13)m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 1 kpl. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 7 Przedmiar robót; Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa oraz dla zadania nr 4,5,6 zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Uwaga: Jeżeli została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. Równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń będzie opiniowana przez Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisany przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych marek/producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne,

wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia w celu zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 2) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń, w tym podziemnych lub ich części w toku realizacji robót zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia szkody oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 3) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zadania wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 7) Zadanie to obejmuje również m.in. koszt obsługi geodezyjnej przy budowie oświetlenia ulicznego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe (zadanie nr 4,5,6), koszty związane z zajęciem pasa drogowego, koszty związane z opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji przy drodze krajowej oraz drogach powiatowych; koszty wynikające z konieczności wykonania zaleceń, które wynikają z uzgodnień dokonanych na etapie projektu budowlanego z odpowiednimi instytucjami, tj. m. in. PGE Dystrybucja S.A., GDDKiA, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, UG Łagów, Orange Polska S.A (uwagi i zalecenia w Protokole GN-III.6630.180.2016 dot. uzgodnień dla msc. Płucki). 8) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, prób, pomiarów, odbiorów niezbędnych do realizacji zamówienia. 9) Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z obowiązującym w tej materii przepisami prawa, rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlanym, a nie ujętych w przedmiarze robót (przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy)...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącz. 1.

W ogłoszeniu jest: Część nr: 6 NAZWA: Budowa słupa w msc. Lechówek 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie to obejmuje m.in.: Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego -1 słup 11(13)m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 1 kpl..

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 6 NAZWA: Budowa słupa w msc. Lechówek 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie to obejmuje m.in.: Budowa napowietrznej linii oświetlenia zewnętrznego -1 słup 11(13)m Montaż opraw oświetleniowych z wysięgnikiem 1 kpl..