


PRZEKRÓJ I-I

skala 1:100



P1	prefabrykat betonowy Beton C30/37 W8 F150 XF3 XC4
	warstwa rozdzielcza folia PE
	beton podkładowy C8/10 ~10cm
	kruszywo łamane niewysadzinowe fr. 0-31,5 średnia grubość 75cm zagęszczane warstwowo do $Is > 0,98$
	grunt rodzimy glina pylasta

PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestycja	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŁAGOWIE		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 57/1 obręb 0005 Łagów, gmina Łagów		
Inwestor	 Gmina Łagów <small>GMINA ŁAGÓW ul. Rynek 62 26-025 Łagów tel.: 41 3074121 e-mail: urzad@lagow-gmlna.pl</small>		
Projekt	PRB CONSULTING <small>JAROSŁAW BAĆHOREK</small> <small>ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02</small>		
Temat	PRZEKRÓJ I-I		Skala: 1:100
			Nr rys.: A3
Architektura			nr upr. podpis
Opracował:	mgr inż. M. Glibowski		
Projektował:	mgr inż. arch. A. Maciantowicz	KL175/92	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Z. Doktor	227/KI/72	