Przekrój poprzeczny
od km 0+320 do km 0+344



	Nawierzchnia jezdni
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
śr. 4cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,
śr. 7cm	frezowanie ist. nawierzchni

Przekrój poprzeczny
od km 0+344 do km 0+366



	Nawierzchnia jezdni
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,
śr. 6cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,
śr. 7cm	frezowanie ist. nawierzchni

Przekrój poprzeczny
od km 0+366 do km 0+387



	Nawierzchnia jezdni
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
4cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,
śr. 6cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,
śr. 7cm	frezowanie ist. nawierzchni

Przekrój poprzeczny
od km 0+387 do km 0+429



	Nawierzchnia jezdni
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
śr. 4cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,
śr. 7cm	frezowanie ist. nawierzchni

Przekrój poprzeczny
od km 0+429 do km 0+453



	Nawierzchnia jezdni
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
śr. 4cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,
śr. 7cm	frezowanie ist. nawierzchni

kostka brukowa betonowa	8cm
podsypka cementowo–piaskowa w stosunku 1:4	3cm
w–wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	20cm
profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża	

Przekrój poprzeczny
od km 0+453 do km 0+470



	Nawierzchnia jezdni
4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S,
śr. 4cm	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W,
śr. 7cm	frezowanie ist. nawierzchni

kostka brukowa betonowa	8cm
podsypka cementowo–piaskowa w stosunku 1:4	3cm
w–wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	20cm
profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża	

Zamawiający: Gmina Łagów, ul Rynek 62, 26-025 Łagów		Wykonawca: "Ajko" Artur Kręcisz, 28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6, tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl		
Obiekt: Remont drogi ul. Podskale w Łagowie.				
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne				Skala 1:50
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Kręcisz	SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej	08.2018	
Asystent	Wojciech Marciniec		08.2018	
Data opracowania: Sierpień 2018		Branża: Drogowa	Nr rysunku: 3	Nr arkusza: 2