

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338030T Wiśniowa - przez wieś
km . 0+930 - 2+015

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	1,10		
2.	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
2.1	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr. 10 cm. Nadmiar gruntu na podwyższenie poboczy.	m2	1085,00		
2.2	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane Kopanie i odmulenie rowu . / Część gruntu na podwyższenie poboczy/	m3	140,00		
2.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4557,00		
2.4	D-04.04.01	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm	m2	4557,00		
2.5	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm dla ruchu <i>KR-1/2</i>	m2	4486,00		
2.6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <i>KR-1/2</i> .	m2	4340,00		
3.	ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYKONCZENIOWE					
3.1	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy kruszywem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5-0,75m oraz zjazdów w granicach pasa drogowego	m2	1300,00		
3.2	D-06.02.01	Przebudowa przepustu z rur betonowych o śr. 80 cm na podbudowie z betonu klasy C 8/10 gr. 15 cm . Odbudowa konstrukcji jezdni :1/. 20 cm piasku 2/. 20 cm kruszywa niezwiązanego . Rury z odzysku	m	7,00		
3.3	D-03.01.01	Ścianki czołowe dla przepustu o śr. 80 cm wykonane " na mokro " z betonu C-20/25	szt.	2,00		
3.4	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm typ" A-3"	szt	2,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						

słownie zł: