

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEN ŁAZIENEK - 2 SZT					
1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-07	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	1.86*4.19+1.94*4.19	m ²	15.92	
				RAZEM	15.92
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	2.0*(4.19*4+1.86*2+1.94*2)	m ²	48.72	
				RAZEM	48.72
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0346-02	2.1*1.6*6	m ²	20.16	
				RAZEM	20.16
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	0.4*2.0*0.25*2	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
6	KNR 4-01	Usunięcie z parteru gruzu	m ³		
d.1	0106-04	64.64*0.02+20.16*0.07+0.4	m ³	3.10	
				RAZEM	3.10
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³		
d.1	0109-11 + KNR-W 4-01 0109-12	2.7+0.4	m ³	3.10	
				RAZEM	3.100
2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
8	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane	m ²		
d.2	1026-01	0.9*2.0*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.600
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wzmocnione	m ²		
d.2	1022-01	0.9*2.0*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.600
10	kalk. własna	Montaż nawiewników okiennych	szt		
d.2		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.000
11	kalk. własna	Boksy WC i natryskowe na 3 kabiny z płyt wodoodpornych MDF w tym 2 szt z drzwiami (WC) oraz 4 szt z zasłonami pcv do natrysków	szt		
d.2		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
3 45431000-7 Kładzenie płytek					
12	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	0829-01	2.27*(4.19*4+1.86*2+1.94*2)-0.9*2.0*2	m ²	51.70	
				RAZEM	51.70
13	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami ściennymi - na klej	m ²		
d.3	0829-04	51.70	m ²	51.70	
				RAZEM	51.70
14	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
d.3	202 0842-02	10+6.0	m	16.00	
				RAZEM	16.00
15	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0324-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4 45430000-0 Kładzenie podłóg,					
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	4.19*1.86+4.19*1.94	m ²	15.92	
				RAZEM	15.92
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.4	202 1130-01	15.92	m ²	15.92	
				RAZEM	15.92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.4	1118-04	15.92	m ²	15.92	
				RAZEM	15.92
5	45442100-8	Roboty malarskie			
19	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.5	1202-09	ponad 5 m ²	m ²	25.92	
		15.92+10			
				RAZEM	25.92
20	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.5	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	25.92	
		15.92+10			
				RAZEM	25.92
21	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.5	1204-01	tów	m ²	15.92	
		15.92			
				RAZEM	15.920
22	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.5	1204-02	ścian	m ²	10.00	
		10.0			
				RAZEM	10.00
6	45330000-9	Instalacje sanitarne			
23	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami	msc.		
d.6	0210-02	gumowymi	m		6.00
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		6	msc.	6.00	
		6			
				RAZEM	6.00
24	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami	msc.		
d.6	0210-04	gumowymi	m		2.00
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		2	msc.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
25	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm	msc.		
d.6	0212-03	Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		4.00
		4	msc.	6.00	
		6			
				RAZEM	6.00
26	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm	msc.		
d.6	0212-05	Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.00
		1	msc.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
27	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 15-25 mm	msc.		
d.6	0108-01	Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		24.00
		24	msc.	8.00	
		8			
				RAZEM	8.00
28	KNR 4-02	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
d.6	0120-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.6	0118-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
30	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
d.6	0121-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR 4-02	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
d.6	0121-03	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
32	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.6	0219-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 4-02 d.6 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNR 4-02 d.6 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego pcv podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
35	KNR-W 4-01 d.6 0210-07	Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
36	KNR-W 4-01 d.6 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
37	KNR-W 4-01 d.6 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
7	45310000-3	Instalacja elektryczna			
38	KNR-W 4-03 d.7 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		38	m	38.00	
				RAZEM	38.00
39	KNR-W 4-03 d.7 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
40	KNR-W 4-03 d.7 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR-W 4-03 d.7 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR-W 4-03 d.7 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
43	KNNR 5 d.7 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.00	
				RAZEM	6.00
44	KNNR 5 d.7 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		6	pomiar	6.00	
				RAZEM	6.00
45	KNNR 5 d.7 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		6	prób.	6.00	
				RAZEM	6.00